

議案第89号

団体営土地改良事業施行の件

暴風雨により被害を受けた農業用施設について、別紙のとおり災害復旧事業を行おうとするものであります。

平成30年2月7日提出

芽室町長 宮 西 義 憲

説 明

平成29年9月18日の暴風雨による農業用施設の災害復旧事業を開始するにあたり、土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条の4第1項の規定により準用する同法第87条の5第1項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。

災害復旧事業地区別調査書

番号	場	所	事業名	被災状況	復旧計画			施工年度
					事業量	構造・規模	事業費	
1	河西郡芽室町 上伏古地区	農業用施設災害復旧事業 上伏古1地区	上伏古幹線排水路 連結ブロック捲れ、法面崩壊	<p>連結ブロック工 すり付け工 法面復旧(張芝) 産業廃棄物処分費 道路補修(敷砂利) 仮締切(土のう) 水替工</p>	<p>ΣL=30m 〈仮設工〉</p>	<p>L=29.8m (布設替A=52㎡ 新設 A=50㎡) L=3.11m A=6㎡ 1式</p> <p>L=311m (B=3m t=0.05m) N=58袋 (H=0.6m W=0.35m) 15日</p>	3,680千円	平成29年度～ 平成30年度
2	河西郡芽室町 上伏古地区	農業用施設災害復旧事業 上伏古2地区	上伏古幹線排水路 連結ブロック捲れ、法面崩壊	<p>連結ブロック工 特殊かご 法面復旧(張芝) すり付け工 産業廃棄物処分費 道路補修(敷砂利) 仮設道路(敷砂利) 仮締切(土のう) 水替工</p>	<p>ΣL=46m 〈仮設工〉</p>	<p>L=45.6m (布設替A=45㎡ 新設 A=58㎡) H=0.25m W=1.0m A=10㎡ A=7㎡ L=9.5m 1式</p> <p>L=52m (B=3m t=0.05m) L=44m (B=3m t=0.10m) N=58袋 (H=0.6m W=0.35m) 18日</p>	3,768千円	平成29年度～ 平成30年度

災害復旧事業地区別調査書

番号	場所	事業名	被災状況	復旧			計画		施工年度
				事業量	構造	規模	事業費	画	
3	河西郡芽室町 上伏古地区	農業用施設災害復旧事業 上伏古3地区	上伏古幹線排水路 連結ブロック不陸、法面崩壊	ΣL=158m (仮設工)	連結ブロック工 法面復旧(張芝) すり付け工 産業廃棄物処分費 仮設道路(敷鉄板) 仮締切(土のう) 水替工	L=157.3m (布設替A=95㎡ 新設 A=252㎡) A=101㎡ L=2.36m 1式 L=178m (B=3m t=0.022m) N=174袋 (H=0.6m W=0.35m) 25日	11,522千円	平成29年度～ 平成30年度	
4	河西郡芽室町 上伏古地区	農業用施設災害復旧事業 上伏古4地区	上伏古幹線排水路 連結ブロック不陸、法面崩壊	ΣL=181m (仮設工)	連結ブロック工 法面復旧(張芝) すり付け工 産業廃棄物処分費 道路補修(敷砂利) 仮締切(大型土のう) 水替工	L=180.96m (布設替A=318㎡ 新設 A=221㎡) A=30㎡ L=1.80m 1式 L=232m (B=3m t=0.05m) N=8袋 (H=1.08m W=1.10m) 25日	11,419千円	平成29年度～ 平成30年度	

災害復旧事業地区別調査書

番号	場所	事業名	被災状況	復旧計画			施工年度
				事業量	構造・規模	事業費	
5	河西郡茅室町 上伏古地区	農業用施設災害復旧事業 上伏古5地区	上伏古幹線排水路 連結ブロック不陸、法面崩壊	ΣL=360m	連結ブロック工 特殊かご 法面復旧(張芝) すり付け工 産業廃棄物処分費 道路補修(敷砂利) 仮設道路(敷砂利) 仮設道路(敷鉄板) 仮締切(大型土のう) 水替工	L=359.8m (布設替A=148㎡ 新設A=561㎡) H=0.25m W=1.0m A=22㎡ A=281㎡ L=7.96m 1式	21,877千円 平成29年度～ 平成30年度
				<仮設工>			
6	河西郡茅室町 新朝日地区	農業用施設災害復旧事業 新朝日6地区	新朝日第1支線排水路 連結ブロック法面崩壊、河床洗掘	ΣL=585m	連結ブロック工 特殊かご 法面復旧(張芝) フルーム工(現場打ち) すり付け工 産業廃棄物処分費 仮設道路(敷砂利) 仮設道路(敷鉄板) 道路補修(敷砂利) 仮締切(土のう) 水替工	L=565.37m (布設替A=538㎡ 新設A=934㎡) H=0.25m W=1.0m A=37㎡ H=0.25m W=2.0m A=36㎡ A=666㎡ L=19.58m L=29.5m 1式	53,959千円 平成29年度～ 平成30年度
				<仮設工>			

災害復旧事業地区別調査書

番号	場所	事業名	被災状況	復旧計画		
				事業量	構造・規模	事業費 施工年度
7	河西郡芽室町 雄馬別地区	農業用施設災害復旧事業 雄馬別1地区	雄馬別第1幹線排水路 連結ブロック流出、法面崩壊、 河床洗掘及び土砂埋塞	ΣL=624m 〈仮設工〉	連結ブロック工 特殊かご 法面復旧(張芝) すり付け工 産業廃棄物処分費 仮設道路(敷砂利) 仮締切(大型土のう) 水替工	L=623.13m (布設替A=1327㎡ 新設 A=1125㎡) H=0.25m W=1.0m A=118㎡ H=0.25m W=2.0m A=74㎡ A=1154㎡ L=21.33m 1式 L=1418.43m (B=3m t=0.10m) N=32袋(H=1.08m W=1.10m) 60日 68,745千円 平成29年度～ 平成30年度
8	河西郡芽室町 雄馬別地区	農業用施設災害復旧事業 雄馬別2地区	雄馬別第1幹線排水路 連結ブロック流出、法面崩壊、 河床洗掘及び土砂埋塞	ΣL=219m	連結ブロック工 特殊かご 二重ふとんかご 流入工 法面復旧(張芝) すり付け工 産業廃棄物処分費 仮設道路(敷砂利) 仮設道路(敷鉄板) 仮締切(大型土のう) 水替工	L=218.92m (布設替A=294㎡ 新設 A=349㎡) H=0.25m W=1.0m A=75㎡ L=11m W=1.2m H=0.5m RC φ 900 L=2m A=141㎡ L=9.93m 1式 L=654.5m (B=3m t=0.10m) L=118.06m (B=3m t=0.022m) N=16袋(H=1.08m W=1.10m) 31日 24,536千円 平成29年度～ 平成30年度